

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-  
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ( 5 - 6 latki )  
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9  
INWESTOR : Gmina Sandomierz  
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83  
DATA OPRACOWANIA : luty 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SALA DYDAKTYCZNA 5-6 - latki</b>			
<b>1.1</b>	<b>45421130-4</b>	<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0353-05				
1	ST - 0 + ST - I				
		5*2,48*2,14	m <sup>2</sup>	26,54	
				RAZEM	26,54
2	NNRNB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - o współczynniku przenikania ciepła przez całe okno Uw = 1,1 W/m2xK z nawiewnikami higosterowanymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1025-04				
1	ST - 0 + ST - I				
		26,54	m <sup>2</sup>	26,54	
				RAZEM	26,54
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0545-08				
1	ST - 0				
		12,40*0,20	m <sup>2</sup>	2,48	
				RAZEM	2,48
4	KNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - podokieniki o szer. 20 cm	m		
d.1.	0506-03				
1	analogia/ST - 0				
		12,40	m	12,40	
				RAZEM	12,40
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm	m		
d.1.	0708-04				
1	ST - 0				
		33,80	m	33,80	
				RAZEM	33,80
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-06				
1	ST - 0				
		33,80*0,3	m <sup>2</sup>	10,14	
				RAZEM	10,14