

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Chodnik z kostki betonowej lub kamiennej naprawa (przełożenie zapadniętej nawierzchni)		
1.1	KNNR 6/803/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej ręcznie	m2	700
1.2	KNNR 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie	m2	700
1.3	KNNR 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20' kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10' cm	m2	700
1.4	KNNR 6/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5' cm	m2	700
1.5	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej lub kamiennej podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin (mat z odzysku)	m2	700
2	Element	Krawężnik lub obrzeże drogowe		
2.1	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników lub obrzeży betonowych i kamiennych	m	50
2.2	KNNR 6/403/3	Krawężniki lub obrzeże wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem 15x20 (mat z odzysku)	m	50
3	Element	Chodnik z płytek chodnikowych (przełożenie zapadniętej nawierzchni)		
3.1	KNNR 6/805/5	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych	m2	100
3.2	KNNR 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie	m2	100
3.3	KNNR 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20' kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10' cm	m2	100
3.4	KNNR 6/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5' cm	m2	100
3.5	KNNR 6/503/3	Chodniki z płyt betonowych, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin	m2	100
3.6	KNNR 6/307/1	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (nowy materiał)	m2	100

Sporgbi
Inspektor
R. C.

mgr inż. Piotr Cieszkowski