




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / po remoncie / :

-  - Ściany istniejące bez zmian
-  - Poszerzenie otyworów drzwiowych
-  - Zamurowanie wnęki i otworu okiennego

- - Proj. instalacja c.o. - zasilanie
- - Proj. instalacja c.o. - powrót
- - Proj. odprowadzenie skroplin z kanału wentylacyjnego i kondensatu z kotła nawiązają do poziomu kanalizacyjnego poprzez syfon podtynkowy

PROJ. POZIOMY I PODEJŚCIA GRZENIKOWE PROWODZIĆ W IZOLACJI
THERMACOMPACT IS gr. 6mm

PODEJŚCIA GRZENIKOWE WYPROWODZIĆ POPRZEC BRUZDY ŚCIENNE
BEZPOŚREDNIO OD ŚCIANY W MIEJSCU PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA
OD DOŁU.

PROJ. RUROCIĄGÓW KOORDYNOWAĆ Z ISTN. INSTALACJAMI
WOD.-KAN., INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU

PRZEBIEG PROJ. RUROCIĄGÓW KOORDYNOWAĆ Z ISTN. INSTALACJAMI
WOD.-KAN., INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU

USŁUGI PROJEKTOWE - mgr inż. GRAŻYNA STYPA 27-600 Sandomierz, ul. T. Kościuszki 6a/7				
TEMAT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W LOKALU MIESZKALNYM PRZY ul. KOŚCIUSZKI 1/1 w SANDOMERZU 27-600 Sandomierz, ul. T. Kościuszki 1/1, dz. nr ewid. 402				
INWESTOR		GINA SANDOMIERZ 27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3		Branża Sanitarna
NAZWA RYS.		RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		Faza Proj. bud.
IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	PODPIS	Skala 1 : 50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grażyna STYPA	PDK/0001/ POOS/08		Data VI 2018r.
				Nr rys. 2