

PRZEDMIAR ROBÓT
(kalkulacja dla wykonania remontu ul.Działkowców w Sandomierzu)
ROBOTY DROGOWE

Lp.	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	16		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,14		
3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wyrównawcza/wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. śr. 6 cm	m2	4926		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m2	9853		
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	4926		
6	D-05.03.25	Górna warstwa nawierzchni z z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 C90/3, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2	1710		
7	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni utwardzonej (dopasowanie do nowych rzednych nawierzchni)	szt.	2		
					RAZEM:	