

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**(kalkulacja dla wykonania remontu ul. Pogodnej w Sandomierzu)**  
**ROBOTY DROGOWE**

Lp.	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	16		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,89		
3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszcz. śr. 6 cm	m2	4100		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m2	9321		
5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. śr. 5 cm	m2	1121		
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	4100		
7	D-05.03.25	Górna warstwa nawierzchni z z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 C90/3, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2	1100		
8	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia międzywarstwowego nawierzchni bitumicznych	m2	1121		
9	D-08.07.01a	Próg zwalniający (prefabrykowany) wraz z oznakowaniem pionowym	szt.	1		
10	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdu o naw. utwardzonej (dopasowanie do nowych rzędnych nawierzchni)	szt.	8		
					<b>RAZEM:</b>	