

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Roboty remontowe w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5.**  
Adres inwestycji: **Przedszkole Samorządowe Nr 7, 27-600 Sandomierz ulica Armii Krajowej 5**  
Inwestor: **Przedszkole Samorządowe Nr 7**  
Adres inwestora: **27-600 Sandomierz, ul. Armii Krajowej 5**  
Branża: **elektryczna**  
Sporządził: **Edward Kuśmierz, Upr. Bud. 77/Tbg/81, Upr. proj. 77/P/Tbg/81**  
Data: **marzec 2010r.**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – Roboty budowlane

45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

## PRZEDMIAR ROBÓT

Do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót elektrycznych.

L.p.	Podstawa nakładu	Opis pozycji	J.m.	Ilość
1	KNR 0403-1117-0400	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	mb.	16
2	KNR 0403-1122-0500	Demontaż gniazd wtyczkowych, natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 3+0 o natężeniu prądu do 63 A	szt.	4
3	KNR 0403-1129-0100	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m <sup>2</sup>	szt.	2
4	KNR 0403-1133-0800	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	szt.	14
5	KNR 0401-0339-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej	mb.	9
6	KNR 0401-0336-0100	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej	mb.	24
7	KNR 0510-0907-0400	Układanie przewodów kabelkowych ydy lub podobnych na podłożu ceglanym o przekroju żył do 4x10 mm <sup>2</sup>	mb.	24
8	KNR 0510-0907-0400	Ułożenie przewodu uziemiającego LGY 10 mm <sup>2</sup> i uziemienie wyposażenia kuchni (ochrona przed dotykiem pośrednim)	mb	8
9	KNRw 0508-0116-0300	Montaż rozdzielnic izolacyjnych uniwersalnych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.	1
10	KNR 0514-0408-0100	Montaż bezpieczników:		
		Typu S-191	szt.	12
		Typu S-303	szt	9
11	KNRw 0508-0116-0400	Montaż gniazd 3 fazowych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.	3

12	KNRw 0508-0116-0300	Montaż wyłączników 3 fazowych uniwersalnych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	szt.	1
13	KNRw 0508-0512-0200	Montaż opraw świetłówkowych o źródle światła do 3x40 W w sufitach podwieszanych ( hermetyczne mocowanych do sufitu 2x40W)	kpl.	12
14	KNR 0403-0306-0500	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 a w obudowie uszczelnionej hermetycznej ze stykiem uziemiającym 2-biegunowych w podłożu ceglanym	szt.	5
15	KNR 0403-0308-0200	Wymiana wyłączników i przełączników o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowych w obudowie uszczelnionej hermetycznej w podłożu ceglanym	szt.	12
16	KNNR 0005-1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania	szt.	16