

Przedmiar robót

branża konstrukcyjna

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. NADBUDOWA I UMOCNIENIE SKARP

Kod CPV: 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

Nr Spec.: STWiOR-3

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej AW-090	PRZYGOTOWANIE DROGI DOJAZDOWEJ krotność= 1,00	kpl	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010105-02-052	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników średniej gęstości [Przygotowanie terenu] krotność= 1,00	ha	0,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050	Usunięcie mechanicznie warstwy ziemi urodzajnej - humusu. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	769,48
1. (191*1,22+206*1,11+270*1,14)				769,48
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010124-03-050	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:1,5.I-III kategoria gruntu. krotność= 1,00	m2	769,48
1. (191*1,22+206*1,11+270*1,14)				769,48
5	wg nakładów rzeczowych KNCK 17010103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża. Grunt kategorii I-IV krotność= 1,00	m2	469,48
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010318-02-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi.Kategoria gruntu III-IV [WRAZ Z ZAKUPEM I DOSTAWĄ GRUNTU PIASZCZYSTEGO] krotność= 1,00	m3	342,53
1. 0,3*191*1,22+0,6*206*1,11+0,44*270*1,14				342,53
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-110502-04-040	Płotki faszynowe o wysokości 30 cm w gruntach kat.III. Wykonanie z brzegu krotność= 1,00	m	1 536,00
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010412-02-050	Plantowanie skarp,dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich - wykopy.Kategoria gruntu III krotność= 1,00	m2	269,00

2. KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIĄGU KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Nr Spec.: STWiOR-4

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010121-01-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. krotność= 1,00	ha	0,10
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-05-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0,40 m ³ na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m ³	30,62
11	wg nakładów rzeczowych KNR 010311-01-060	Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Kategoria gruntu I-III krotność= 1,00	m ³	25,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m ³ (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m ³	0,98
1. 0,2*2*1,4*1,4+0,4*0,7*0,7				0,98
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020203-02-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m ³ (wraz z dostawą i osadzeniem kręgu żelbetowego). krotność= 1,00	m ³	1,69
1. 3,14*0,5^2*(1,35+0,8)				1,69
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020209-01-060	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne). Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m (w szalunku traconym). krotność= 1,00	m ³	0,28
1. 4*3,14*0,15^2				0,28
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00	t	0,01
1. 5/1000				0,01
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zbrojonymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,06
1. 62/1000				0,06
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	m ²	10,21
1. 3,14*(0,3*4+1*1,35+1*0,7)				10,21

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-02-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Każda następna warstwa.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>10,21</i>
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-04-034	<i>Montaż konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg [GŁOWICA PODPORY ŚRODKOWEJ]</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>t</i>	<i>0,03</i>